



Identificativo Samira: 321574
 Numero catalogo generale: ML000009
 Denominazione: Mulino di sopra
 Comune: Castel d'Aiano

CD IDENTIFICAZIONE		
TSK	Tipo scheda	AR
NCT CODICE UNIVOCO ICCD		
NCTN	Numero catalogo generale	ML000009
OG DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE		
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Mulino di sopra
LC LOCALIZZAZIONE		
LCA LOCALIZZAZIONE		
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Castel d'Aiano
LCL	Località	Villa d'Aiano
LCI	Indirizzo	Via Chiesa Vecchia, 1
GE GEOREFERENZIAZIONE		
GEC COORDINATE		
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°58'59

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°17'45

CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) collina

CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza L'area del fondo ove insiste il mulino è prativa e in declivio verso la strada, con un gruppo di alberi singoli sul retro della botte.

CAHS Relazioni funzionali e visive Il Mulino si trova lungo il rio Canelli da cui prelevava le acque per il funzionamento delle macine. L'edificio del mulino, in affaccio alla strada locale attraverso il grande portico ribassato, presenta le tracce del canale dal quale ricavava l'acqua sul retro della botte. Oltre l'affaccio su strada, è presente il rio più basso nel quale si riversavano le acque del mulino.

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio Il mulino risale al XIX secolo ed è costruito interamente in pietra locale. È comprensivo di casa del mugnaio e presenta un'alta botte addossata e ortogonale al retro dell'edificio. La pianta dell'edificio è rettangolare e articolata su due livelli, con affaccio verso S, sulla strada. Su questo lato si trovano tre ingressi, anticipati da un portico definito da archi ribassati in mattoni. Si rileva la presenza di alcuni capochiave inseriti nella muratura e di barre trattive che coprono la luce delle arcate incassandosi nei pilastri laterali. Ai piani superiori si aprono tre finestre con cornici in pietra, allineate al centro delle arcate inferiori. Il lato sinistro (E) è meno ordinato nella sua disposizione, presentando unicamente due finestre poste in modo sfalsato, probabilmente a causa della presenza di una scala interna. Sul retro dell'edificio (lato N) è situata la massiccia e alta vasca di raccolta delle acque, con un restringimento della struttura in corrispondenza dell'aggancio all'edificio molitorio. La botte è ancora conservata e presenta alcuni capochiave inseriti nella muratura. L'interno è occupato da rada vegetazione e le pareti sono stabilizzate dalla presenza di una griglia di barre trattive per evitare la spancatura durante eventi sismici. Il lato sinistro (O) vede, addossata, una struttura aggiunta evidentemente in un secondo momento alla parete originaria che conserva ancora la sua angolatura settentrionale. Una finestra ribatte quella superiore al lato opposto ed è in tutto simile. Una rampa di scale in pietra consente di superare il salto di quota presente tra il piano stradale e quello sul quale insiste la grande botte.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASML	Sistema idraulico	botte
ASML	Sistema idraulico	canale di carico

ASMD	Descrizione	È presente la vasca di accumulo della botte, ancora intatta e in pietra e a struttura rettangolare. L'altezza è di circa 3 metri dal piano di spiccato oggi visibile. La struttura si restringe nel punto di contatto con il mulino. Durante il sopralluogo è stato possibile individuare le tracce del vecchio canale di derivazione delle acque, le quali venivano raccolte dal rio Canelli.
------	-------------	--

US USO E FRUIZIONE

USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Le poche notizie sulla struttura sono fornite dal Cessato Catasto Urbano di Castel d'Aiano, dal Catasto Gregoriano e dalla Carta Idrografica d'Italia del 1888, che censisce il mulino e la "valchiera di sopra", la botte di carico dell'acqua, visibile ancora oggi. Probabilmente usato in passato anche con funzione di battitura e lavorazione della lana, la struttura è stata distrutta da una frana nel 1908 e risulta nel 1911 di proprietà, per successione, di Bertolucci don Giuseppe. Oggi appare ristrutturata e utilizzata come abitazione.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
------	----------------------------	-----

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia del contesto
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	La struttura, censita la prima volta nel 1885, è stata distrutta da una frana nel 1908.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) passaggio di proprietà

DTNN Notizia/fase (dettaglio) La struttura è censita nel Cessato Catasto Urbano del 1885 con la proprietà di Bertocci Rosa, fino al 1876, quando passò ad Ercole.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) passaggio di proprietà

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Ercole mantenne la proprietà dal 1876 al 1889 quando, per successione, passò a Forlai Virginia.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) passaggio di proprietà

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Per successione la proprietà passò a Forlai Virginia nel 1889 fino al 1891.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) passaggio di proprietà

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Da Forlai Virginia nel 1889 la proprietà passò a Zanni Bertelli Luigi nel 1908, anno in cui la struttura venne distrutta da una frana

DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	passaggio di proprietà
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Dopo la distruzione del 1908, è censita nel 1911 la proprietà della struttura a Bertolucci don Giuseppe.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XX
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	variazione d'uso
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Oggi la struttura è ristrutturata ad uso abitativo.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XX
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM

DOCUMENTO

DCMK

Nome file immagine



DCM

DOCUMENTO

DCMK

Nome file immagine



DCM

DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



BIB BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA

BIBM Riferimento completo

Giorgio Medici, Bruno Sidoli, Franco Venturini, *Là dove scorre il Reno. Antichi opifici nelle zone di Marzabotto, Vergato, Castel d'Aiano*, s.l., Ada, Fondazione del Monte, 2014

CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo responsabile coordinamento delle attività