



Identificativo Samira: 331901
 Numero catalogo generale: ML000044
 Denominazione: Mulino delle Noci
 Comune: Carpineti

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000044
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino delle Noci
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Carpineti
LCI	Indirizzo	Via Mulini Valle del Tresinaro, 16
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°32'24.6
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°28'37.8
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	L'insediamento si trova in area prativa e con alberature sparse, comprensiva di un muretto basso a terrazzamento per rendere pianeggiante l'area di pertinenza. Il mulino ha subito interventi di ristrutturazione di tipo conservativo che ne hanno in parte modificato la morfologia originaria. Il complesso oggi visibile risulta composto dall'antico opificio (che ha ormai assunto caratteristiche residenziali) e da una originaria stalla/fienile, ora adibiti a deposito.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato nei pressi dell'ansa del torrente Tresinaro da cui prelevava le acque per l'attivazione delle macine. L'area entro cui insiste la struttura, in zona prativa, si trova appunto alla base della parete rocciosa ad anfiteatro, alla base della quale scorre l'ansa del torrente e che divide le due valli. La zona è caratterizzata dalla presenza di un sistema di alture che marca il paesaggio a settentrione. Tali alture presentano vegetazione ad alto fusto che si estende dalle pendici alle sommità. La medesima vegetazione interessa la zona circostante la struttura.
DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	Il complesso all'interno del quale era ospitato il mulino si compone di due nuclei di differente altezza tra loro adiacenti e uniti: quello di maggiore elevazione era destinato a stalla/fienile con gelosie per l'areazione; l'altro includeva invece sia l'impianto molitorio che la casa del mugnaio. Questi due nuclei sono separati da un vano d'ingresso aperto in facciata con funzione distributiva. I volumi realizzati verso oriente sono costruiti seguendo l'orografia del terreno che digrada verso il torrente posto a pochi metri a valle. Le murature di questa parte di struttura risultano pesantemente risarcite con laterizi che hanno evidentemente integrato parti distrutte dell'edificio che era originariamente costruito interamente in pietra locale. All'estrema parte orientale della struttura, guardando alla facciata, si trova un breve vano che anticipa e ripara l'accesso alla sala delle macine. Tale accesso è chiuso da una porta con ante in legno, al di sopra della quale è stato scritto a pennarello il nome del mulino. Si nota inoltre l'incisione della raffigurazione di una macina. Al di là della porta sono ancora visibili i resti di una delle macine servite dall'impianto idraulico a ruota orizzontale.
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra

ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASMS	Struttura impianto molitorio	cerchio di ferro
ASMS	Struttura impianto molitorio	occhio della macina
ASMS	Struttura impianto molitorio	tramoggia
ASMS	Struttura impianto molitorio	cassettone
ASML	Sistema idraulico	vano ritrecine
ASML	Sistema idraulico	vano macine

ASMD	Descrizione	<p>Rispetto alla facciata all'estrema parte orientale dell'edificio, è presente una scala che conduce a uno dei due vani di ritrecine. Si tratta di una sala coperta da una volta a botte a sesto ribassato, all'interno della quale si osservano ancora i fori passanti per l'alloggiamento dei due alberi e dei relativi meccanismi di manovra e regolazione del flusso delle acque e del grado di macinatura. Sul pavimento si osservano resti di una delle due banchine e una barra metallica che componeva l'anima di uno dei due alberi. Su una parete si possono ancora osservare i fori per l'alloggiamento delle docce. Sul retro dell'edificio si nota una grata metallica nera posta a riparare due docce lignee, che sono evidentemente da attribuire a una seconda sala di ritrecine, posta a una quota più elevata rispetto a quella sopra descritta. Non è stato possibile accedere a quest'ultima a causa della chiusura di tutti gli ingressi. Dei meccanismi molitori resta soltanto il basamento in pietra di una delle macine, insieme a una parte dell'intelaiatura lignea che la separava dalle altre macine, oggi scomparse. Al di sopra del basamento, si può ancora osservare la copertura in legno della macina di sopra e della macina di sotto con, sospesa al di sopra, la tramoggia con i suoi meccanismi di azionamento. Davanti allo stesso basamento è stata invece posizionata, appoggiata al muro, una delle macine di sotto. Un foro sul pavimento segnala il punto dove era collocato il meccanismo a vite che consentiva la movimentazione della sottostante banchina. Non è possibile accedere al secondo vano macine servito dalle due docce riparate dalla grata metallica.</p>
------	-------------	--

USS	Situazione del bene	parzialmente in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	La struttura risulta documentata per la prima volta in una carta topografica del 1778 ed è censita nella Carta Idrografica d'Italia datata al 1888. Il mulino è stato, infine, dismesso nel 1960. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 109.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XVIII
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	variazione d'uso
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino risulta aver cessato la sua attività nel 1960. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 109.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XX
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività