

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000058
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino di Rocchetto
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Canossa
LCL	Località	Currada
LCI	Indirizzo	Via Currada 66
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°23'24.9
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°33'10.5
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	pianura
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino con annessa residenza risulta inserito entro un complesso rurale caratterizzato da una corte aperta. E' possibile infatti considerare la struttura posta immediatamente ad E dell'opificio come pertinente ad esso.

CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato nella conca valliva scavata dall'azione erosiva del torrente Enza. Il paesaggio risulta marcato a N e a S da due alture i cui versanti e le cui creste sono caratterizzate dalla presenza di vegetazione boschiva. Tale vegetazione è rilevabile anche nell'area che circonda il mulino alternata a distese prative e campi messi a coltivazione.
------	-------------------------------	---

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	Il mulino ospita le due macine dell'impianto molitorio che viene ancora sporadicamente utilizzato. Non resta invece alcuna traccia delle due ruote verticali, sostituite da una turbina. L'edificio, di forma rettangolare è interamente realizzato in pietra locale con ammorsature angolari in blocchi litici. E' anticipato da una moderna tettoia (SE) che ripara l'accesso a quella che era l'abitazione del mugnaio, ancora oggi utilizzata con medesima funzione residenziale. La sala delle macine era invece anticipata da un grande ambiente aperto su due lati separati da uno spesso pilastro angolare. Una delle due luci che definivano questo spazio (SE) è stata tamponata con gli ultimi lavori di ristrutturazione e dotata di una porta metallica. Questo ambiente aveva funzione di riparo durante il carico e lo scarico dei prodotti cerealicoli in attesa della molitura. Il piano di calpestio che circonda l'edificio risulta posto tutto alla medesima quota. Si rileva la presenza, lungo il lato occupato dal canale di adduzione (NO), di un corpo a L in evidente appoggio all' edificio principale: si tratta delle strutture messe in opera per la sostituzione delle due ruote verticali con l'impianto a turbina.
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASMS	Struttura impianto molitorio	tramoggia
ASMS	Struttura impianto molitorio	cerchio di ferro
ASMS	Struttura impianto molitorio	occhio della macina
ASMS	Struttura impianto molitorio	turbina idraulica
ASML	Sistema idraulico	canale di carico

ASML	Sistema idraulico	vasca di carico della turbina
ASML	Sistema idraulico	chiusa canale
ASMD	Descrizione	L'impianto idraulico relativo all'inserimento della turbina è ancora osservabile ed è sporadicamente messo in funzione. E' possibile osservare il canale di carico che è stato in parte tombato fino al raggiungimento della vasca di carico della turbina. Una chiusa permette di regolare il flusso decidendo se alimentare la vasca di carico o deviare il flusso nella prosecuzione del canale di carico. La turbina idraulica non è stata visionata ma sono certamente da relazionare alla sua installazione gli ambienti che si appoggiano alla struttura del vecchio mulino. Questo era infatti dotato originariamente di una ruota verticale di cui non rimane traccia. Le acque utilizzate dalla turbina sono raccolte nel canale di scarico che passa sul retro della proprietà e riporta le acque al canale di presa.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	mulino
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Esistente sin dal XIX secolo. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 241.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Celli Beatrice
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza

RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività
------	-------	---