



Identificativo Samira: 335976  
 Numero catalogo generale: ML000071  
 Denominazione: Mulino di Leguigno Mulino di Pietra  
 Comune: Casina

CD		IDENTIFICAZIONE
TSK	Tipo scheda	AR
NCT		CODICE UNIVOCO ICCD
NCTN	Numero catalogo generale	ML000071
OG		DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD		DENOMINAZIONE
OGDN	Denominazione	Mulino di Leguigno
OGD		DENOMINAZIONE
OGDN	Denominazione	Mulino di Pietra
LC		LOCALIZZAZIONE
LCA		LOCALIZZAZIONE
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Casina
LCL	Località	Leguigno
LCI	Indirizzo	Via Mulino di Leguigno
GE		GEOREFERENZIAZIONE
GEC		COORDINATE

GECX Coordinata x (longitudine Est) 10°27'52.2"

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°31'48.9"

## CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) collina

## CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza  
Il mulino, oggi trasformato in agriturismo, fa parte di un complesso rurale a corte chiusa di stampo settecentesco (come già rilevato nel censimento condotto nel 1988). Tutte le strutture che compongono tale complesso (casa del mugnaio, stalla e depositi) sono state oggetto di un intervento di restauro.

CAHS Relazioni funzionali e visive  
Il mulino è situato nella conca valliva scavata dall'azione erosiva del torrente Tassobbio dal quale prelevava le acque per il suo funzionamento. L'area è inoltre delimitata a meridione e settentrione da alture caratterizzate dalla presenza di vegetazione ad alto fusto, che da rada va infittendosi, concentrandosi sulle sommità di quest'ultime. Immediatamente a N della struttura, oltre la sponda occidentale del Tassobbio, si aprono aree prative.

## DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio  
Il mulino è ospitato dentro una grande struttura costruita interamente in pietra locale e che è stata oggi trasformata in un'attività ricettiva (agriturismo "Mulino in Pietra"). Vi si accede da un ponte in legno, che permette di superare il letto del torrente Tassobbio che alimentava le macine. Da qui si giunge, attraverso un ingresso sormontato da un grande architrave e solaio ligneo, in una corte chiusa definita dalle strutture che componevano l'insediamento rurale nel quale era presente anche il mulino. Esso si trova sul lato sinistro (NE), dove un varco segnato da un arco in laterizi immetteva dentro la sala delle macine, oggi musealizzate, e che sono però visibili nel periodo di apertura della struttura ai visitatori. I volumi che compongono il complesso danno vita a un impianto massiccio, ben arroccato nei suoi limiti, i quali si dispongono verso l'esterno, in modo da formare una sorta di cinta che rende possibile l'accesso all'interno soltanto dal fronte e dal retro. La presenza di avancorpi e di incassi restituisce un ritmo spezzato al fronte, dando la sensazione di un volume compatto e irregolare. Il cortile centrale, avente carattere distributivo per le diverse strutture, suddivide gli spazi ponendo da una parte quelli destinati un tempo a stalla/fienile (oggi convertiti in

abitazione con la chiusura delle bucatore superiori per l'areazione del fieno) e quelli entro i quali erano svolte le attività produttive (al piano inferiore) e ospitati i vani di abitazione per il mugnaio e gli abitanti del piccolo insediamento rurale (piani superiori). Una scala in pietra, posta immediatamente a destra della porta che dava ingresso alla sala macine, consentiva di accedere direttamente a questi ultimi vani di abitazione. Parte dell'impianto è oggi in via di restauro conservativo, le restanti parti mostrano una disposizione delle luci ordinata con bucatore del medesimo tipo che si dispongono su tutte le pareti, rispecchiando l'organizzazione dei vani interni. Alcuni di questi, come dimostrano le immagini reperibili su internet e legate alla moderna attività ricettiva, hanno ancora alcuni degli arredi originari evidentemente legati alla tradizione contadina dell'area.

#### ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASMS	Struttura impianto molitorio	cerchio di ferro
ASMS	Struttura impianto molitorio	occhio della macina

ASMD	Descrizione	<p>Non è stato possibile accedere all'interno della struttura e, di conseguenza, al vano delle macine. Tuttavia, una parte delle strutture molitorie è certamente presente, dal momento che compare nella documentazione fotografica rintracciabile su rete informatica e legata all'attività ricettiva, nel quale è stata convertita la struttura. Da tale documentazione si ricava, appunto, la presenza di alcune delle quattro macine citate in bibliografia e di un frantoio. Elementi degli impianti idraulici, e in particolare degli alberi con l'incasso per i catini, sono raggruppati davanti a una delle macine. Di questa, rimane soltanto il basamento, parte dell'intelaiatura lignea e la tramoggia, la quale risulta semplicemente appoggiata al di sopra della macina. Altre macine sono presenti nella medesima documentazione, che risulta però insufficiente per una precisa descrizione degli spazi.</p>
------	-------------	--

#### US USO E FRUIZIONE

USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	struttura ricettiva/agriturismo

USF	Fruizione	apertura regolare
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino è indicato nel catasto parmense di Maria Luigia (1883); la tipologia dell'edificio ne farebbe supporre la costruzione al XVII secolo. L'impianto è stato abbandonato nel 1935 ed in seguito ristrutturato e trasformato in residenza, e successivamente dismesso. Il complesso è stato poi restaurato, negli ultimi anni, e oggi ospita un ristorante agriturismo con alloggio, con il nome "Mulino in Pietra". Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 140.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XVII
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia di fase
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	La tipologia dell'edificio ne farebbe supporre la costruzione al XVII secolo. L'impianto è stato abbandonato nel 1935 ed in seguito ristrutturato e adibito a residenza, poi caduto in rovina. Il complesso è stato restaurato negli ultimi anni e oggi ospita un ristorante agriturismo con alloggio, con il nome "Mulino in Pietra". Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 140.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XVII
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia di fase
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	In seguito all'abbandono dell'impianto nel 1935, la struttura è stata ristrutturata e ridotta a residenza, poi caduta in rovina. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 140.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	

DTZG Fascia cronologica/periodo XX

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia di fase

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Dopo esser caduto in rovina, il complesso è stato restaurato negli ultimi anni e oggi ospita un ristorante agriturismo con alloggio, con il nome "Mulino in Pietra"; sono visibili i locali di pietra e di legno e le 4 macine che riposano immobili dal 1935.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XXI

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine

CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo responsabile coordinamento delle attività