

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000084
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino S. Gottardo
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Fulcini
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Gattatico
LCI	Indirizzo	Via Canale Spelta
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°27'34.1
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°46'37.1
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	pianura
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino risulta aver subito interventi di ristrutturazione che ne hanno ampiamente modificato la morfologia originaria. Oggi è inserito entro un complesso di edifici ad uso abitativo di chiara fattura recente; dalla documentazione

bibliografica non sono state reperite informazioni circa altri edifici pertinenti al mulino.

CAHS

Relazioni funzionali e visive

Il mulino è situato al di sopra del canale Spelta da cui attingeva le acque per il suo funzionamento. La struttura insiste in una zona pianeggiante caratterizzata dalla presenza di distese prative e campi coltivabili. Soltanto in alcuni punti sparsi vi sono piante ad alto fusto.

DA

ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES

Descrizione dello spazio

L'edificio è soggetto a opere di restauro che hanno già comportato il rifacimento dei tetti e la decorazione della parte sommitale delle murature. I locali interni non sono accessibili pubblicamente, ma da testimonianze in loco, si rileva non siano più conservati elementi dell'impianto molitorio. Dall'esterno, tuttavia, si evidenzia la presenza di un edificio di ampie proporzioni che sorpassava con il suo lato NO il Canale Spelta dal quale prelevava le acque per l'attivazione delle macchine. Tale edificio era articolato in un corpo di maggiore altezza e di una parte antistante meno elevata. L'impossibilità di accedere alla proprietà non ha consentito di verificare la presenza o meno di fasi edilizie differenti che sembrano tuttavia possibili da ipotizzare grazie ad alcune immagini da drone. Lungo il lato N si riconosce la presenza di una porta d'accesso posta al fianco di una tettoia poggiata su pilastri che potrebbe essere fatta risalire all'impianto originario con la funzione di riparo per i carri da trasporto e gli animali da soma. Da rilevare inoltre la presenza a livello del piano di calpestio di un avancorpo evidentemente aggiunto in una seconda fase edilizia addossando le sue murature al corpo principale. Quest'ultimo, nel suo punto di passaggio al di sopra del Canale Spelta, presenta un architrave ligneo sormontato da un'ampia piattabanda. Tale piattabanda non è tuttavia presente al lato opposto dove è visibile l'arco ribassato che conclude la copertura a botte del canale. Ciò permette di ipotizzare interventi che hanno modificato la morfologia originaria del tratto uscente del canale. Ipotesi, questa, che sembra supportata dalla presenza di un'evidente superfetazione anche al di sopra dell'arco posto all'ingresso del canale. Un'ispezione di quest'ultimo ha consentito di verificare l'esistenza di un arco mediano in evidente dissesto statico, cosa che ha comportato la realizzazione di un pilastro posto a suo sostegno. Si rileva poi la presenza di elementi di strutture lignee non meglio identificabili. Da segnalare, infine, la presenza di un ponticello che supera lo Spelta consentendo l'accesso alla moderna proprietà.

ASM

ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASML

Sistema idraulico

canale di carico

ASMD	Descrizione	Dell'impianto idraulico resta il canale di carico passante al di sotto del mulino.
US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino viene segnalato nella Carta idrografica d'Italia del 1888. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Pianura reggiana, 1994, p. 285.
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Celli Beatrice
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Boelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività