



Identificativo Samira: 337840  
 Numero catalogo generale: ML000134  
 Denominazione: Mulino della Piagna  
 Comune: Vetto

| CD   | IDENTIFICAZIONE                             |                                     |
|------|---|-------------------------------------|
| TSK  | Tipo scheda                                 | AR                                  |
| NCT  | CODICE UNIVOCO ICCD                         |                                     |
| NCTN | Numero catalogo generale                    | ML000134                            |
| OG   | DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE                   |                                     |
| OGT  | Definizione tipologica                      | mulino ad acqua a ruota orizzontale |
| OGD  | DENOMINAZIONE                               |                                     |
| OGDN | Denominazione                               | Mulino della Piagna                 |
| LC   | LOCALIZZAZIONE                              |                                     |
| LCA  | LOCALIZZAZIONE                              |                                     |
| LCAP | Provincia                                   | RE                                  |
| LCAC | Comune                                      | Vetto                               |
| LCL  | Località                                    | Piagnolo                            |
| GE   | GEOREFERENZIAZIONE                          |                                     |
| GEC  | COORDINATE                                  |                                     |
| GECX | Coordinata x (longitudine Est)              | 10°22'18"                           |
| GECY | Coordinata y (latitudine Nord)              | 44°29'42"                           |
| CA   | CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO |                                     |

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| CAB                                     | Contesto paesaggistico (sintesi)     | collina   |
| CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO |                                      |   |
| CAHR                                    | Relazione con il fondo di pertinenza | Il mulino versa oggi in stato di abbandono ed è totalmente invaso dalla vegetazione rampicante, così come già segnalato nel censimento del 1988 (fonte: IBC- Appennino reggiano, 1988, p. 345). Si ipotizza la struttura sorgesse isolata fino al momento della costruzione dell'adiacente edificio che riporta, dipinta sulla facciata principale, la data 1961.   |
| CAHS                                    | Relazioni funzionali e visive        | Il mulino sorge a monte dell'abitato di Scalucchia, sulla destra orografica del rio Tassarò, da cui prelevava le acque per il funzionamento delle macine. L'area entro cui sorge la struttura, ormai completamente aggredita dalla vegetazione rampicante, è inglobata da un sistema di alture caratterizzate dalla presenza di vegetazione ad alto fusto che si estende dalle pendici alle sommità di quest'ultime.  |
| DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA            |                                      |   |
| DES                                     | Descrizione dello spazio             | I resti del mulino, che sorge a pochi metri da un'abitazione con data 1961, sono in precario stato di conservazione e risultano ormai quasi del tutto invasi dalla vegetazione infestante e rampicante che sta compromettendo la tenuta statica delle pareti. L'edificio è costruito interamente in pietra locale e le stesse pareti presentano un quadro fessurativo che restituisce presenza di profonde fratture e crolli già avvenuti. Non è stato di conseguenza possibile penetrare all'interno di tutti gli ambienti che definivano la struttura. Si sono potuti però identificare la sala macine e il punto di passaggio dell'acqua verso la sala di ritrecine attraverso la canalizzazione e l'arco di accesso dell'acqua di alimentazione del mulino. |
| ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI    |                                      |   |
| ASML                                    | Sistema idraulico                    | doccia  |
| ASMD                                    | Descrizione                          | A causa dello stato precario della struttura e l'impedito accesso, non è stato possibile verificare la presenza di resti degli impianti idraulici e molitori. Nonostante ciò, è stato possibile osservare parte della canalizzazione esterna delle acque. Inoltre, l'osservazione di un foro all'interno del quale era incassata la doccia lignea (in parte conservata), ha permesso di identificare il vano macine ormai completamente invaso da strati di crollo e vegetazione infestante che ha intaccato anche i resti del solaio in legno.   |
| US USO E FRUIZIONE                      |                                      |   |

|     |                     |                        |
|-----|---------------------|------------------------|
| USS | Situazione del bene | in disuso              |
| USF | Fruizione           | non aperto al pubblico |

## DT CRONOLOGIA

### DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Il mulino è censito nella Carta Idrografica d'Italia del 1888. Non vi sono notizie sulla cronologia di fase e sulla data di dismissione. Fonte: IBC - Inseediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 345.

### DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

## TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

## DO DOCUMENTAZIONE

### DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



### DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



|      |  |   |
|------|--|---|
| CM   | CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI                       |   |
| CMA  | Anno di redazione                                  | 2024                                      |
| CMR  | RESPONSABILE COMPILAZIONE                          |   |
| CMRN | Nome   | Cavallero, Fabio Giorgio                  |
| RSR  | VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ |   |
| RSRN | Nome   | Cardinali Daniela                         |
| RSRU | Ruolo  | responsabile verifica scientifica         |
| RSR  | VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ |   |
| RSRN | Nome   | Boelli Lorenza                            |
| RSRU | Ruolo  | responsabile coordinamento delle attività |