



Identificativo Samira: 340104
 Numero catalogo generale: ML000217
 Denominazione: Mulino del Cuccorosso
 Comune: Polinago

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000217
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino del Cuccorosso
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	MO
LCAC	Comune	Polinago
LCL	Località	Cuccorosso
LCI	Indirizzo	Via Cucco Rosso
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°43'44.8

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 44°19'59.5

CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO

CAB Contesto paesaggistico (sintesi) collina

CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO

CAHR Relazione con il fondo di pertinenza
L'opificio è stato oggetto di un recente intervento di ristrutturazione (sospeso o in via di conclusione) che ha interessato i due edifici posti ad L davanti ai quali si apre una corte aperta. Il complesso rurale entro cui è inserita la struttura è inoltre formato da ulteriori edifici rurali (un'abitazione e due locali oggi adibiti a deposito) oggetto di interventi di ristrutturazione.

CAHS Relazioni funzionali e visive
Il complesso rurale è situato nei pressi del torrente Mocogno dal quale prelevava le acque per la sua attivazione. La struttura sorge inoltre ai margini settentrionali della fitta vegetazione ad alto fusto, la quale sorge spontanea lungo le sponde il corso d'acqua. La medesima vegetazione caratterizza le alture che segnano il confine naturale dell'area a SO. Immediatamente a settentrione vi sono ampi distese prative.

DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio
Il complesso all'interno del quale erano ospitate le attività molitorie è formato da due edifici contigui che formano una L, costruiti in sasso. La struttura sembra attualmente essere in fase di restauro anche se, visto lo stato delle impalcature, esso potrebbe essere stato sospeso oppure in via di conclusione. Nel suo insieme, risulta di notevoli proporzioni con uno sviluppo in senso verticale differente a seconda dei due volumi. Entrambi presentano numerose luci, alcune delle quali decorate da cornici in laterizio e sormontate da timpani aperti in pietra. Di notevoli proporzioni sono i due grandi varchi d'accesso al pian terreno posti sul fronte del volume più sviluppato in altezza e che sono evidentemente da mettere in relazione con la presenza di un deposito destinato a macchinari agricoli. Nonostante la dismissione degli impianti, si conservano ancora sia l'accesso alla sala delle macine (sormontato da un'edicola sacra dedicata alla Vergine), sia il varco d'uscita per l'acqua impiegata nell'attivazione del mulino.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMS Struttura impianto molitorio macina di sotto

ASML Sistema idraulico vano ritrecine

ASML Sistema idraulico vano macine

ASMD Descrizione

Dalla bibliografia precedente è possibile apprendere che sia gli impianti molitori che quelli idraulici sono stati da tempo dismessi. Sono tuttavia ancora presenti sia il vano di ritrecine che la sala delle macine: l'uscita del primo è caratterizzata da un arco a tutto sesto realizzato con conci in pietra e oggi nascosto da lamiere che ne lasciano visibile soltanto il colmo; della seconda è ancora possibile visionare il portone d'ingresso con al di sopra un'edicola votiva dedicata alla Madonna. Alcuni frammenti di macine sono visibili entro i limiti della proprietà. Uno di essi, quasi integro, è stato reimpiegato come piano di appoggio per un tavolino.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMD Descrizione

Edicola votiva dedicata alla Vergine posta al di sopra del portone d'ingresso alla sala delle macine.

US USO E FRUIZIONE

USS Situazione del bene in uso

USA Uso attuale abitazione

USF Fruizione non aperto al pubblico

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio)
L'opificio risulta in funzione a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, è infatti censito nella Carta Idrografica d'Italia del 1888. L'impianto è stato disattivato negli anni Sessanta/Settanta del Novecento. Fonte: IBC - Inseidamento storico e beni culturali, Il Frignano, Vol. I, 1998, p. 193.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XIX

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività