

CD IDENTIFICAZIONE		
TSK	Tipo scheda	AR
NCT CODICE UNIVOCO ICCD		
NCTN	Numero catalogo generale	ML000240
OG DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE		
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Mulino Valle
LC LOCALIZZAZIONE		
LCA LOCALIZZAZIONE		
LCAP	Provincia	MO
LCAC	Comune	Serramazzoni
LCL	Località	Valle
LCI	Indirizzo	Via Valle dell'Olio, 154
GE GEOREFERENZIAZIONE		
GEC COORDINATE		
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	44°26'08.3
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	10°48'38.5
CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO		
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	L'opificio è in ottimo stato di conservazione dell'opificio, attualmente riconvertito in struttura ricettiva. È inoltre possibile ascrivere alle pertinenze del mulino i due edifici rurali limitrofi che in origine avevano verosimilmente funzione di stalla e di casa del mugnaio, costituendo così un piccolo complesso rurale a corpi separati.

CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato sulla destra del rio Valle, dal quale prelevava le acque per il funzionamento delle macine. La struttura è inoltre situata entro una conca valliva marcata a oriente e a occidente da un sistema di alture caratterizzato dalla presenza di vegetazione ad alto fusto, che ne ricopre la sommità e le propaggini. La medesima vegetazione circonda anche l'area entro cui insiste il complesso rurale, alternandosi a distese prative.
------	-------------------------------	--

DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio, oggetto di un recente restauro, è costruito completamente fuori terra impiegando pietra locale. Sulle facciate si riconoscono ancora le buche pontai (fori nella muratura per inserire i ponteggi in legno) utilizzate durante la costruzione. Tutte le facciate sono improntate alla semplicità e hanno aperture allineate sulle medesime quote. Un sistema di scale che circonda l'edificio raccorda i diversi livelli a cui si attestano i piani di calpestio circostanti. La facciata (lato E) ospita l'ingresso principale, che permette di raggiungere direttamente il primo piano. Sul lato sinistro una scala conduce invece direttamente al secondo piano. Sulla parte retrostante è stata allestita una tettoia che ospita una macina con la sua ritrecine. Il mulino è stato oggi trasformato in una struttura ricettiva, inaccessibile al pubblico in fase di rilevamento. Dalla documentazione reperibile on-line è possibile constatare la presenza di alcuni impianti molitori che sono state musealizzati. A monte di questo grande edificio si trova un piccolo mulino di epoca posteriore (1940-1945), adibito alla macinazione delle castagne. Nelle murature di quest'ultimo è ancora visibile il foro per il passaggio per l'albero orizzontale, azionato dalla ruota verticale oggi non più presente.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASMS	Struttura impianto molitorio	cerchio di ferro
ASMS	Struttura impianto molitorio	occhio della macina
ASMS	Struttura impianto molitorio	tramoggia
ASML	Sistema idraulico	canale di carico

ASML Sistema idraulico canale di scarico

ASMD Descrizione

Dell'impianto idraulico si seguono sia il canale di carico che quello di scarico. Il primo si distacca dal rio della Valle, raggiungendo il mulino posto più a monte. Di questo resta soltanto lo spazio all'interno del quale era alloggiata la ruota verticale. Da qui il canale di carico proseguiva fino a raggiungere il mulino di maggiori dimensioni. Non è tuttavia più visionabile il tratto che conduceva le acque a questo. In un primo momento, era presente una ruota verticale, sostituita nel 1940-1945 dalla ruota orizzontale a cucchiari, ancora oggi visibile al di sotto della tettoia posta sul retro dell'edificio (lato O). Dell'impianto molitorio restano alcune parti che sono state defunzionalizzate e "musealizzate". All'interno si conservano quelle parti che erano azionate dalla ruota verticale; all'esterno è visibile il sistema impiegato grazie alla ruota orizzontale installata nel 1940-1945, al posto di quella verticale.

US USO E FRUIZIONE		
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	struttura ricettiva/agriturismo
USF	Fruizione	apertura regolare
DT CRONOLOGIA		
DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA		
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino fu costruito nel 1890 da Francesco Marchetti. Fu in seguito modificato dal figlio Ancillo, che negli anni 1940-45 sostituì la ruota verticale con una ruota orizzontale a cucchiari e costruì un secondo opificio poco più a monte per la macinazione delle castagne azionato da una piccola ruota verticale. Ancillo Marchetti cessò l'attività di mugnaio alla fine degli anni '60. Fonte: http://www.acquapassata.net/mulini/valle.htm
DTZ CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
TU CONDIZIONE GIURIDICA		
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO DOCUMENTAZIONE		
DCM DOCUMENTO		

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza

RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività
------	-------	---