



Identificativo Samira: 340164
 Numero catalogo generale: ML000255
 Denominazione: Ca' e Mulino di camoscio
 Comune: Montecreto

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000255
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Ca' e Mulino di camoscio
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	MO
LCAC	Comune	Montecreto
LCL	Località	Acquaria
LCI	Indirizzo	Via Casa Camoscio, 1430
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	44°16'28.1"N

GECY Coordinata y (latitudine Nord) 10°43'42.0"E

CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	montagna
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Come noto da informazioni desunte da bibliografia, la struttura faceva parte dell'originario complesso rurale noto come Ca' di Camoscio (denominazione ancora conservatasi nel moderno toponimo usato dalla cartografia). Si trattava di un aggregato composto da abitazioni con stalle. Quella nota come "Il Toscano" permetteva di accedere ad un sentiero collegato al vecchio mulino. Si tratta di un edificio "[...] piuttosto imponente e collegato a un altro fabbricato che doveva fungere da magazzino e servizi vari". Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Il Frignano, Vol. II, 1998, p. 159.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino si trova nei pressi del Torrente Scoltenna, dal quale prelevava le acque per la sua attivazione. L'area entro cui insiste la struttura è caratterizzata dalla presenza di fitta vegetazione rampicante e infestante. Il raggiungimento della stessa è inoltre reso difficile dalla necessità di oltrepassare la moderna diga, non essendo presenti sentieri facilmente praticabili nelle vicinanze.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio in pietra locale che ospitava il mulino versa oggi in stato di abbandono e di grave degrado. La struttura, raggiungibile soltanto a piedi, è collocata all'interno di un bosco ed è ormai stata invasa dalla vegetazione infestante la quale, unitamente ai diversi crolli, ha impedito l'accesso ad alcuni vani. Le attività erano ospitate in due nuclei costruttivi uniti tra loro da una tettoia della quale restano unicamente alcune travi allora portanti. Il volume di maggiori proporzioni, posto verso valle (NE) e costruito interamente in pietra locale e presenta una disposizione non omogenea delle luci che si distribuiscono soltanto su alcune porzioni delle diverse facciate. All'interno di questo nucleo costruttivo è stato possibile verificare la presenza di alcune parti degli impianti molitori e di quelli idraulici.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto

ASML Sistema idraulico canale di scarico

ASML Sistema idraulico vano ritrecine

ASMD Descrizione

Nonostante il grave stato di degrado della struttura è ancora possibile osservare la presenza di una macina con il sottostante meccanismo di movimentazione. Dell'impianto idraulico resta ancora accessibile, anche se ormai quasi del tutto interrata, la sala di ritrecine definita da una volta a botte che termina in un arco a sesto ribassato definito da conci litici. All'interno, in uno dei fori passanti ricavati nella volta, è incassata la barra che sosteneva l'albero della ritrecine. Davanti a questa sala è invece possibile ancora seguire per buona parte il canale di scarico che riconduceva le acque al fiume. Non è invece stato possibile appurare la presenza di tracce del canale di carico.

US USO E FRUIZIONE

USS Situazione del bene in disuso

USF Fruizione non aperto al pubblico

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) cronologia complessiva

DTNN Notizia/fase (dettaglio)

Il mulino di ca' di Camoscio viene segnalato già nel censimento del 1998 in abbandono e caratterizzato da dissesti nella copertura dovuti dalla mancanza di qualsiasi opera di manutenzione. L'edificio veniva descritto come piuttosto imponente e collegato tramite un Portichetto ad un altro fabbricato che doveva fungere da magazzino e servizi vari. Non vi sono informazioni circa la data di costruzione o quella di dismissione dell'antico opificio. Si menziona tuttavia la sua affinità tipologica al mulino di Camatti. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Il Frignano, Vol. II, 1998, p. 159.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo non determinabile

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività