



Identificativo Samira: 340209  
 Numero catalogo generale: ML000277  
 Denominazione: Mulino della Valle  
 Comune: San Benedetto Val di Sambro

CD IDENTIFICAZIONE		
TSK	Tipo scheda	AR
NCT CODICE UNIVOCO ICCD		
NCTN	Numero catalogo generale	ML000277
OG DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE		
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Mulino della Valle
LC LOCALIZZAZIONE		
LCA LOCALIZZAZIONE		
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	San Benedetto Val di Sambro
LCI	Indirizzo	Via Mulino della Valle
GE GEOREFERENZIAZIONE		
GEC COORDINATE		
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°16'44.7"
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°12'56.5"
CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO		

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino si trova in un piccolo complesso rurale, circondato da area prative e gruppi di alberature. Risulta aver subito interventi di ristrutturazione e di restauro. Non si rilevano, nemmeno da documentazione d'archivio, edifici rurali pertinenti legati all'antico opificio.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino risulta situato in località San Benedetto Val di Sambro (BO), nei pressi del torrente Savena. L'edificio si colloca in un'area pianeggiante caratterizzata dalla presenza di ampie distese boschive che si estendono a oriente e a occidente del torrente Savena, costeggiandolo; la struttura stessa risulta localizzata in una piccola radura inglobata nella vegetazione boschiva che si alterna alla presenza di distese prative e campi coltivati poco distanti dall'area su cui il mulino insiste.
DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	Già nel 2001, da bibliografia (vedi oltre), il mulino risultava trasformato in abitazione. In loco, si osserva l'esito di un recente restauro che non ha tuttavia compromesso la possibilità di lettura del precedente manufatto con le sue funzionalità. Di forma rettangolare, si disponeva su diversi livelli, consentendo lo sviluppo della grande botte a vaso verso l'edificio, ancora visibile e unico elemento sopravvissuto dell'impianto idraulico. Le diverse quote erano raccordate da un sistema di scale, ancora presenti, sui lati brevi della struttura. Le pareti perimetrali dell'edificio presentano aperture disposte simmetricamente sul fronte e sul retro. La facciata principale era raggiungibile da un sentiero in basoli di pietra. I lati brevi erano ciechi. A destra della facciata principale (NE) è stato realizzato, apparentemente senza soluzione di continuità tra le murature, uno spazio nel quale è presente un forno. L'osservazione del vespaio sottostante consente di rilevare una sua posteriorità rispetto all'edificio originario. Dell'impianto molitorio restano numerose macine sparse nel terreno circostante la struttura.
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASML	Sistema idraulico	vano ritrecine

ASML	Sistema idraulico	botte
ASML	Sistema idraulico	canale di carico

ASMD	Descrizione	Dell'impianto molitorio restano, sparse nel terreno dell'odierna abitazione, diverse macine sia di sopra che di sotto. Dell'impianto idraulico resta una parte del canale di carico che conduceva l'acqua alla grande botte, un vaso inclinato verso l'edificio. Di questa sono ancora ben visibili le spesse pareti laterali e le tre bocche ad arco ribassato che anticipavano le docce aperte verso la sala di ritrecine, che doveva evidentemente contenere tre alberi i quali, con le loro pale, azionavano altrettante macine.
------	-------------	--

<b>US</b>	<b>USO E FRUIZIONE</b>	
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
<b>DT</b>	<b>CRONOLOGIA</b>	
<b>DTN</b>	<b>NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA</b>	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino sembra risalire al '500; viene, tuttavia, documentata la costruzione di un altro "mulino della Valle" nel 1827 piu' vicino al corso del torrente essendo stato il primo semitravolto da una frana. Al 1960 viene documentata la cessazione d'attività dell'opificio. Fonte: IBC - Inseadimento storico e beni culturali, Il Frignano, Vol. I, 1998, p. 254.
<b>DTZ</b>	<b>CRONOLOGIA GENERICA</b>	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XVI
<b>TU</b>	<b>CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
<b>DO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE</b>	
<b>DCM</b>	<b>DOCUMENTO</b>	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività