



Identificativo Samira: 340213
 Numero catalogo generale: ML000281
 Denominazione: Mulino di Sopra
 Comune: San Benedetto Val di Sambro

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000281
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino di Sopra
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	San Benedetto Val di Sambro
LCI	Indirizzo	Via dei Mulini 11
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°16'32.7
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°10'41.7
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	<p>Il mulino oggi risulta completamente ristrutturato. Si trova in un complesso rurale caratterizzato dalla presenza di un secondo mulino (mulino di Sotto; v. ML000276) e di almeno altri cinque edifici, tutti pesantemente ristrutturati. In quello subito a sinistra dell'edificio si riconosce un fienile grazie alle ampie aperture di carico superiore. Un grande edificio con portone centrale e luci allineate è invece da riferire al tipo di casa bracciantile. I restanti fabbricati sono leggermente distaccati e si affacciano sulla medesima corte aperta, circondati da prati e alberature.</p>
CAHS	Relazioni funzionali e visive	<p>Il mulino è situato in località San Benedetto Val di Sambro (BO), ai piedi di un'altura e in una conca valliva scavata dall'azione erosiva del Savena. Nelle immediate circostanze si trovano spazi lasciati a prato. Sul versante orientale e su quello occidentale si trova poi vegetazione boschiva che, in parte, costeggia anche gli argini del Savena. Per superare quest'ultimo è presente un ponte moderno. A Est e a Ovest le aree boschive si diradano dando spazio a campi coltivabili.</p>
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	<p>Il mulino è stato trasformato in abitazione, a seguito di restauri non recentissimi. Sul luogo è stato possibile acquisire testimonianze dell'attuale proprietaria, che afferma che l'edificio era l'antico mulino di proprietà della famiglia, a partire dal suo trisavolo. Si conferma quindi la notizia, rintracciabile in bibliografia, che riferisce la costruzione del mulino alla fine del '700 e la cessazione delle sue attività al 1947. Alla variazione di funzioni non corrispose un'immediata distruzione o obliterazione delle strutture. L'attuale proprietaria ricorda ancora la presenza della botte, che individua nello spazio a SE. La morfologia della struttura originaria è, in parte, visibile grazie alla assenza di intonacatura di alcune pareti e allo scrostamento di altre. Resta nascosta un terzo della facciata e altrettanto spazio della parete sinistra (NO). È inoltre del tutto illeggibile il lato destro (SO): ciò è dovuto alla presenza di un corpo di fabbrica recente che è stato addossato alla struttura originaria. Per quanto riguarda la parte ancora visibile, interamente costruita in pietra locale, si rileva la presenza nel lato sinistro di due aperture. Quella centrale, a sesto ribassato, è da mettere in relazione alla sala di ritrecine. Il lato SO risulta invece cieco e si adatta all'orografia del terreno, consentendo di superare le differenti quote sulle quali insistono le due facciate.</p>

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASML	Sistema idraulico	botte
ASML	Sistema idraulico	vano ritrecine
ASMD	Descrizione	Le indicazioni date dalla proprietaria dello stabile consentono di posizionare la botte sull'attuale facciata. Essa è stata riempita e ricoperta dal moderno manto stradale. Al lato opposto, un arco segnala la presenza della sala di ritrecine, trasformata oggi in ingresso secondario.
US USO E FRUIZIONE		
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione e deposito
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT CRONOLOGIA		
DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA		
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Il mulino risulta censito nella Carta idrografica d'Italia del 1888. "I Mulini della Valle del Savena", Giornate di studio 15 e 16 maggio 1999, Centro Storico Documentale "La Loggia della Fornace", Pianoro 2000. p. 31.
DTZ CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
TU CONDIZIONE GIURIDICA		
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO DOCUMENTAZIONE		
DCM DOCUMENTO		

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività