



Identificativo Samira: 340244  
 Numero catalogo generale: ML000312  
 Denominazione: Mulino Grillo  
 Comune: Ozzano dell'Emilia

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000312
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino Grillo
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Ozzano dell'Emilia
LCI	Indirizzo	Via Idice 103
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°25'22.8
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°22'04.5
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino è affiancato da un fienile a occidente. Ha una parte pavimentata antistante una facciata, e si trova in area prativa con alternanza di alberature.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato nella frazione di Monte Armato, nei pressi del fiume Idice che delimita il paesaggio a S dei moderni edifici, sorti nel luogo dove era in origine ospitato l'opificio rurale. La zona è caratterizzata dalla presenza di alture marcate da vegetazione ad alto fusto che si alterna a campi coltivabili.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	Il mulino è stato probabilmente costruito sbancando leggermente la collina e abbassando il livello di calpestio. L'entrata avveniva da O, tramite una via sterrata. Il mulino è stato oggetto di importanti e recenti lavori di ristrutturazione, che hanno comportato l'intonacatura della sue pareti. Ciò rende difficile una chiara lettura della morfologia originaria, considerando anche che già durante i rilievi effettuati nel 1984 (Fonte: IBC- Territorio e beni culturali, Ozzano dell'Emilia, 1984, p.138.) si segnalava l'inattività del mulino e l'inizio del suo stato di degrado, a cui si sono susseguiti i restauri moderni. Non tutte le testimonianze sono state, comunque, cancellate. Restano infatti ben in evidenza alcune parti dell'impianto idraulico, in special modo la grande botte addossata al lato S della parete e l'arco di accesso delle acque.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	
ASML	Sistema idraulico	canale di carico
ASML	Sistema idraulico	botte
ASML	Sistema idraulico	canale di scarico
ASML	Sistema idraulico	sfioratore troppo pieno

ASMD	Descrizione	<p>Non è stato possibile verificare la presenza di parti dell'impianto molitorio, del quale si presume l'eliminazione, dati i restauri effettuati alla struttura. Della grande botte dell'impianto idraulico si conservano ancora sia il fondo sia una parte delle pareti di limite. Nella parete N della botte è ancora visibile il grande arco a sesto ribassato che accoglieva le due prese d'acqua per le altrettante macine. Queste prese d'acqua risultano oggi intonacate e chiuse da finestre. Dalla documentazione d'archivio è tuttavia possibile ricavare che esse sono in laterizi. Ai lati delle due prese centrali si aprivano due aperture minori da mettere probabilmente in connessione con il sistema di troppo pieno. Nell'area circostante, la variazione del tipo di vegetazione sembra indicare l'interro del canale di carico della botte. A N della struttura è ancora visibile il tunnel passante al di sotto della strada principale, necessario per la conduzione delle acque di scarico dirette verso il torrente Idice.</p>
------	-------------	--

US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT	CRONOLOGIA	
DTN	NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA	
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	<p>Il mulino risale probabilmente al XV sec. All'epoca dell'osservazione del 1984 era ancora visibile l'architrave della porta d'ingresso con incisa la data 1496. Compare con il suo nome attuale solo nel 1638 in una nota con i possedimenti della chiesa di Ciagnano. In seguito compare nel campione delle strade del 1775. Nell'estimo risalente al 1786 si segnala proprietario dell'opificio Giacomo Beraldi. Fonte: IBC- Territorio e beni culturali, Ozzano dell'Emilia, 1984, p.138.</p>
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica/periodo	XV
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività