



Identificativo Samira: 340252
 Numero catalogo generale: ML000320
 Denominazione: Mulini Segalare
 Comune: Villa Minozzo

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000320
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulini Segalare
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Villa Minozzo
LCI	Indirizzo	Via Segalara, 42030
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°23'16.3"
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°22'19.7"
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	montagna
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino ha subito interventi di ristrutturazione. I medesimi interventi hanno intaccato anche gli edifici a esso limitrofi. Tali edifici rurali possono verosimilmente essere riferiti alle pertinenze dell'antico opificio, costituendo un piccolo complesso a corpi separati in area prativa leggermente inclinata in alcune parti.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato nei pressi del torrente Sologno, da cui prelevava le acque per l'attivazione delle sue macine. L'area entro cui insiste la struttura è localizzata in fitto sistema di alture, caratterizzato dalla presenza di vegetazione ad alto fusto che ne occupa le pendici e le sommità. Tale vegetazione interessa anche l'area circostante il piccolo nucleo rurale di cui fa parte l'opificio.
DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA	
DES	Descrizione dello spazio	La struttura ospitante il mulino, secondo testimonianze apprese in loco, è stata prima abbandonata, poi acquistata da discendenti canadesi del primo mugnaio, ed è stata allora trasformata in abitazione dismettendo gli antichi meccanismi molitori. La volumetria del bene risulta compatta, definita da murature in pietra locale, e aperta su una facciata principale (NE) che si presenta armonica nel suo complesso, composta da luci ordinate disposte simmetricamente ai lati e al di sopra della porta d'ingresso. Di interesse è la cornice realizzata con pietre aggettanti realizzata subito al di sopra delle finestre definendone anche l'architrave di copertura. Il lato destro (SE) risulta cieco, mentre quello di sinistra (NO) ha subito alcuni rimaneggiamenti che ne hanno variato la composizione delle aperture che sono state in parte tamponate. A questa parete è stato inoltre appoggiato un piccolo avancorpo di epoca posteriore che riprende in parte la tecnica edilizia più antica. Sempre relativa a questa parete è, sulla sinistra, l'aggiunta di una piccola appendice con finestra con scuro in legno che ne ha aumentato il volume. Dal momento che tutta la struttura è stata in parte realizzata controterra solo la facciata si presenta articolata su due livelli, mentre la parte retrostante (SO) immette direttamente a quello superiore. Alcune scale poste sui lati permettono infatti di raccordare le differenti quote dei piani di calpestio. Da rilevare la presenza di un'edicoletta sacra realizzata nella medesima tecnica impiegata per l'aumento delle volumetrie dell'edificio originario. L'edificio che ospitava il mulino è stato identificato grazie alle notizie apprese in loco da testimoni diretti.
ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI	

ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASML	Sistema idraulico	canale di scarico
ASMD	Descrizione	Dell'impianto idraulico si riesce ancora in parte a seguire il canale di scarico delle acque, il quale è stato oggi parzialmente tombato con griglie in metallo. La trasformazione del mulino in abitazione ha comportato lo smantellamento dei meccanismi molitori. Una delle macine è stata reimpiegata come piano di un tavolino posto in uno dei giardini di una delle case del borgo.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMD	Descrizione	E' presente un'edicola votiva dedicata alla Vergine.
------	-------------	--

US USO E FRUIZIONE

USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Da informazioni desunte da bibliografia il mulino potrebbe esser stato costruito nel XIX secolo. Compare nella carta idrografica d'Italia del 1888. Il complesso era originariamente formato da due mulini, uno più antico dell'altro. Divenuti abitazione nel dopoguerra. Fonte: IBC - Insediamento storico e beni culturali, Appennino reggiano, 1988, p. 394.

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG	Fascia cronologica/periodo	XIX
------	----------------------------	-----

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
-----	----------------------	-------------------

DO DOCUMENTAZIONE

DCM	DOCUMENTO
-----	-----------

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2024
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività