

CD IDENTIFICAZIONE		
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000352
OG DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE		
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Mulino Ghiri
OGD DENOMINAZIONE		
OGDN	Denominazione	Mulino di Ca' Guglielmo di sotto III
LC LOCALIZZAZIONE		
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Monghidoro
GE GEOREFERENZIAZIONE		
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°18'32.4"
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°11'42.1"
CA CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO		
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	montagna
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	<p>Il mulino risulta essere inserito ai margini di un borgo rurale contraddistinto da diversi edifici di cui tre della medesima tipologia: Mulino di Ca' di Guglielmo di Sopra, Mulino di Ca' di Guglielmo di sotto I, Mulino di Ca' di Guglielmo di sotto II. Queste ultime strutture, dalla documentazione acquisita, risultavano in proprietà della medesima famiglia (Tedeschi) e sfruttavano, per</p>

l'adduzione delle acque, tre canali connessi al limitrofo rio del Piattello. Fonte: D. Benni, G. Vianello, Il Torrente Savena la sua valle e i suoi mulini, Gruppo Di Studi Savena Setta Sambro, 2001, p. 181.

CAHS Relazioni funzionali e visive

Il mulino risulta inserito entro un paesaggio caratterizzato dalla presenza di altezze marcate da vegetazione di tipo boschivo che si concentra tutt'attorno alle due strutture concentrandosi maggiormente a occidente e meridione; a oriente la vegetazione boschiva risulta progressivamente diradarsi concedendo spazio a campi messi a coltivazione alternati a piccoli insediamenti abitativi che costeggiano gli assi viari principali.

## DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA

DES Descrizione dello spazio

Il mulino è ospitato in una struttura di forma rettangolare che conclude la serie dei mulini definita convenzionalmente Ca' Guglielmo. Di essi risulta essere quella di dimensioni più contenute. Come i due precedenti, presenta una struttura rettangolare, presenta poche luci ed è interamente costruito in pietra locale, con angolature in blocchi posizionati tutti di testa. Nella facciata SE si aprono unicamente la porta d'ingresso principale e l'unica piccola finestrella che dà luce al vano macine. A questa facciata conduceva la strada lastricata in basoli di pietra ancora ben conservata e utilizzata. Sul lato SO è stata realizzata, senza soluzioni di continuità con le murature del mulino, la botte per la raccolta delle acque. Si rileva, infine, la presenza di alcuni capochiave. L'interno risulta ancora ben conservato ed è ancora visibile la macina. Una scala lignea consente di raggiungere il mezzanino definito da una tessitura di travi incassate nelle murature e sormontate da assi che definiscono il pavimento superiore al quale non è stato possibile accedere.

## ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASMS	Struttura impianto molitorio	cassettone
ASMS	Struttura impianto molitorio	cerchio di ferro
ASML	Sistema idraulico	canale di carico

ASML	Sistema idraulico	botte
ASML	Sistema idraulico	canale di scarico
ASMD	Descrizione	Del sistema idraulico oltre alla botte si conserva ancora il suo canale di derivazione e si intravede nella vegetazione quello di scarico. Dell'impianto molitorio resta il cassone della macina e parte dell'ntelaiatura che ospitava la macina di sotto e la macina di sopra. A sinistra si trovano le scale che consentivano le operazioni di carico della tramoggia, oggi non più visibile. Contro la parete si conservano infine alcuni cucchiai della ritrecine.

US USO E FRUIZIONE		
USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
DT CRONOLOGIA		
DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA		
DTNS	Notizia/fase (sintesi)	cronologia complessiva
DTNN	Notizia/fase (dettaglio)	Non vengono segnalate notizie circa la data di costruzione della struttura. L'opificio, tuttavia, risulta aver cessato la sua attività nel 1960. Viene segnalato, inoltre, che l'edificio facesse parte di un complesso assieme al Mulino di Ca' di Guglielmo di Sopra, Mulino di Ca' di Guglielmo di sotto I e Mulino di Ca' di Guglielmo di sotto II. Fonte: D. Benni, G. Vianello, Il Torrente Savena la sua valle e i suoi mulini, Gruppo Di Studi Savena Setta Sambro, 2001, p. 181.
DTZ CRONOLOGIA GENERICA		
DTZG	Fascia cronologica/periodo	non determinabile
TU CONDIZIONE GIURIDICA		
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO DOCUMENTAZIONE		
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine




DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU      Ruolo

responsabile coordinamento delle attività