



Identificativo Samira: 349637
 Numero catalogo generale: ML000365
 Denominazione: Mulino della Speranza
 Comune: Polinago

CD		IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR	
NCT		CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000365	
OG		DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale	
OGD		DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino della Speranza	
LC		LOCALIZZAZIONE	
LCA		LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	MO	
LCAC	Comune	Polinago	
LCI	Indirizzo	Via Fondovalle, 10	
GE		GEOREFERENZIAZIONE	
GEC		COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°45'23.0	
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°21'11.2	
CA		CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino ha subito un intervento di ristrutturazione di tipo conservativo. La struttura presenta infatti caratteristiche residenziali. Si osservano due ulteriori edifici rurali ascrivibili alle pertinenze del mulino (probabilmente un deposito e una stalla). Insieme formano un piccolo complesso rurale a corpi separati. Si trova in area prativa con vegetazione sparsa.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato nei pressi del torrente Rossenna dal quale prelevava le acque utili al suo funzionamento. La struttura insiste entro un'area di fondovalle creata grazie all'azione erosiva del limitrofo corso d'acqua. Il paesaggio è inoltre marcato da un sistema di alture che si concentra per gran parte a occidente. Tali alture sono caratterizzate dalla presenza di vegetazione ad alto fusto che ne occupa le pendici e le sommità. L'edificio è inoltre collegato all'asse viario locale (Via Fondovalle) grazie ad un ponte.
DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	L'edificio all'interno del quale era ospitato il mulino è stato trasformato in abitazione, attraverso un restauro di tipo conservativo che ne ha rispettato la morfologia originaria mantenendone forme, proporzioni ed elementi particolari. Si tratta di una struttura interamente costruita in pietra locale (con angolature in blocchi litici) e disposta su una pianta rettangolare che si armonizza con la morfologia del terreno circostante, adagiando il suo fianco sinistro controterra. Alcune scale raccordano i diversi piani di quota attestati lungo i suoi lati. L'ingresso principale all'abitazione del mugnaio, posta al piano intermedio, avveniva dal lato posto alla quota più elevata (S). Qui si trova infatti il portale architravato di ingresso con cornice in pietra che reca inciso il nome del mulino (Il mollino dela speranza). Al piano inferiore erano invece ospitati i meccanismi molitori che sono stati dismessi e conservati sparsi entro i limiti della proprietà. Nel complesso l'edificio risulta ben proporzionato con le aperture disposte principalmente sul lato E.
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto

ASMS	Struttura impianto molitorio	cerchio di ferro
ASMS	Struttura impianto molitorio	occhio della macina
ASMS	Struttura impianto molitorio	albero trasmissione
ASML	Sistema idraulico	canale di carico
ASML	Sistema idraulico	canale di scarico

ASMD Descrizione

Dell'impianto idraulico non si riescono più a seguire le tracce del canale di scarico e di adduzione che consentivano l'utilizzo delle acque provenienti dal limitrofo fiume. Un ponte ricostruito consentiva di superarne il letto. Entro i limiti della proprietà sono conservate, appoggiate alle diverse strutture, alcune parti dei meccanismi dismessi. Nello specifico, si possono ancora notare due alberi con ancora gli incassi per l'inserimento dei catini e una grande ruota da riferire probabilmente ad un lubecchio e un rocchetto in metallo. Dell'impianto molitorio sono state conservate, comprese tra il lubecchio e il rocchetto, sei macine, sia di sopra che di sotto, ancora con il relativo cerchio in ferro. Alcune di esse presentano ancora ben visibili i canaletti che rendevano possibile la macinazione.

US	USO E FRUIZIONE	
USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	abitazione
USF	Fruizione	non aperto al pubblico
TU	CONDIZIONE GIURIDICA	
CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
DO	DOCUMENTAZIONE	
DCM	DOCUMENTO	

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2025

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Cardinali Daniela

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività