

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000366
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Molino Vecchio
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	RE
LCAC	Comune	Ventasso
LCI	Indirizzo	Via Guadarolo, 7
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	10°21'28.9"
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°19'27.5"
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	
CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	montagna
CAH	RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO	
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino a un salto presenta i suoi impianti distribuiti in due strutture tra loro collegate. Entrambe in discrete condizioni di conservazione. Gli edifici oggi rilevabili sono inoltre situati in un'area boschiva pressochè isolata.

CAHS	Relazioni funzionali e visive	Il mulino è situato in un'area boschiva in debole pendio caratterizzata dalla presenza di vegetazione ad alto fusto. Tale vegetazione raggiunge la massima concentrazione a occidente e a oriente; mentre si dirada progressivamente a meridione e settentrione per lasciare spazio ai piccoli nuclei abitati situati lungo l'asse viario locale (Via Loggia-Via Guadarolo).
------	-------------------------------	--

DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA
----	---------------------------

DES	Descrizione dello spazio	Il mulino presentava le attività suddivise all'interno di due edifici, collegati tra loro da un salto. Entrambe le strutture sono costruite in pietra locale e risultano ancora in un discreto stato di conservazione. Quella di maggiori dimensioni, posta a monte, è stata trasformata in una segheria e ha per questo subito degli interventi che ne hanno modificato la morfologia originaria, attraverso l'impiego di laterizio. Il nucleo più antico è di proporzioni massicce e si sviluppa su una pianta ad L che è stata modificata con la realizzazione della parte in laterizi cavi. Questa modifica non consente di leggere le aperture originarie dell'edificio le quali, tuttavia, non appaiono numerose, così come attestato dagli altri lati della struttura. Da segnalare è la facciata rivolta verso il fiume (lato NO) dove, al di sotto delle luci allineate su due direttrici verticali, si trovano i grandi archi in conci litici che concludevano le volte a botte delle due sale di ritrecine. Di queste, quella di sinistra è stata oblitterata con una tamponatura realizzata in grossi blocchi di pietra. Da qui fuoriuscivano le acque convogliate nel salto diretto al secondo impianto molitorio.
-----	--------------------------	---

ASM	ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI
-----	----------------------------------

ASML	Sistema idraulico	vano ritrecine
ASMD	Descrizione	Al momento del sopralluogo non è stato possibile rilevare tracce né dei meccanismi idraulici né di quelli molitori. Restano tuttavia le due sale di ritrecine riparate da volte a botte terminanti in archi a sesto ribassato realizzati con conci litici. Soltanto una di esse è ancora accessibile, mentre l'altra è stata oblitterata attraverso la tamponatura dell'accesso con grandi blocchi in pietra.

DA	ANALISI DELL'ARCHITETTURA
----	---------------------------

DES	Descrizione dello spazio	Il secondo impianto molitorio, posto a valle rispetto al primo, è di dimensioni minori. Si tratta di una semplice struttura di pianta quadrangolare costruita controterra così da sfruttare le diverse quote dei livelli di calpestio circostanti per l'accesso al vano macine e l'arrivo del salto che giungeva dal primo mulino. La fondazione dell'edificio è la sala di ritrecine stessa che è definita da una volta a botte conclusa da un arco di scarico a sesto ribassato in
-----	--------------------------	--

conci litici (v. scheda completa). Al di sopra è posta la sala delle macine con un ingresso sul lato destro (SO) e un'unica piccola apertura lucifera.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMD	Descrizione	Degli impianti idraulici, del mulino posto più a valle, resta unicamente la sala di ritrecine all'interno della quale è ancora possibile osservare l'incasso per l'innesto della doccia lignea che conduceva le acque dal primo salto. Nella sala delle macine sono inoltre visibili, sparsi sul pavimento, alcuni ingranaggi forse attribuibili a parti dei meccanismi idraulici.
------	-------------	--

US USO E FRUIZIONE

USS	Situazione del bene	in disuso
USF	Fruizione	non aperto al pubblico

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG	Condizione giuridica	proprietà privata
-----	----------------------	-------------------

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM	CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI	
CMA	Anno di redazione	2025
CMR	RESPONSABILE COMPILAZIONE	
CMRN	Nome	Cavallero, Fabio Giorgio
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Cardinali Daniela
RSRU	Ruolo	responsabile verifica scientifica
RSR	VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ	
RSRN	Nome	Bolelli Lorenza
RSRU	Ruolo	responsabile coordinamento delle attività